

# 嘉兴市南湖区行政审批局文件

南行审投〔2021〕22号

## 关于七大公路大中修工程项目初步设计的批复

嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心：

你单位报送的《关于要求批复七大公路大中修工程初步设计的请示》（南公运〔2021〕8号）及相关附件收悉。该项目已取的项目可行性研究报告（南行审投〔2021〕17号），为加快项目进度，经研究，原则同意由浙江中路交通设计有限公司编制的项目初步设计和浙江和诚房地产估价有限公司编制的工程造价咨询报告书，现将有关内容批复如下：

### 一、项目名称

七大公路大中修工程

### 二、建设内容和规模

该工程建设规模实施长度为单幅 3.228km。建设内容主要建设内容为公路的大中修，包括路面病害处治、翻修、罩面，安全设施、雨水管改造、绿化修复、交安设施及其他附属工程改造等。大修后路面结构为：

K2+200~K2+321 段 和 K2+946~K3+249 段：5cm 厚

AC-16C(SBS)改性沥青砼上面层+7cm厚 AC-20C 沥青砼下面层+玄武岩纤维格栅+老路剩余结构(20cm 水泥稳定碎石+20cm 水泥稳定碎石底基层);

K3+249~K4+439 段: 5cm 厚 AC-16C(SBS)改性沥青砼上面层+7cm 厚 AC-20C 沥青砼下面层+20cm 水泥稳定碎石+老路剩余结构(20cm 水泥稳定碎石+20cm 水泥稳定碎石底基层)。

### 三、项目选址及用地

项目位于七星镇区桥埭路口(起点桩号 K2+200), 路线沿老路向南, 穿越沪昆铁路后继续向南终于栖贤路北侧(终点桩号 K4+439)。

### 四、总投资及资金来源

项目总投资概算金额 1461.77 万元, 其中工程费用为 1313.53 万元, 工程其他费用 105.66 万元, 预备费 42.58 万元。

项目资金: 财政性资金。

### 五、业主单位

嘉兴市南湖区公路与运输管理服务中心

### 六、招标方式

公开招标

### 七、项目工期

4 个月

请据此进行施工图设计, 抓紧开展下步工作, 尽快组织实施。项目业主在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》(国办发〔2007〕64 号)要求的八项开工条件后, 方可开工建设。工程完工后, 按南政办发〔2009〕120 号文件有关要求, 项目业主应从项目交付使用

之日起，半年内向区发改局报送项目验收计划，一年内正式提交验收申请报告。

附件：七大公路大中修工程项目概算汇总表

嘉兴市南湖区行政审批局

2021年5月8日

附件：七大公路大中修工程项目概算汇总表

序号	工程或费用名称	概算金额（元）
	第一部分公路养护工程费	13135365
	大修工程	13135365
	路基工程	80661
1	排水工程	80661
1.1	U型边沟	12500
1.2	雨水横穿管	39058
1.2.1	D400 聚乙烯钢塑缠绕管（砼方包）	39058
1.3	边沟清理	5460
1.4	雨水口改造	23643
	路面工程	11223552
1	路面病害处治	1295983
1.1	铣刨 5cm 沥青面层	221463
1.2	铣刨 7cm 沥青面层	246043
1.3	铣刨 2cm 基层	11061
1.4	铣刨 10cm 基层	15614
1.5	铣刨 20cm 基层	64418
1.6	ATB-25 沥青碎石回铺	270202
1.7	20cm 水泥稳定碎石回铺	467182
2	路面加铺	9855531
2.1	5cmAC-16C(SBS)	2786969
2.2	7cmAC-20C	3040984
2.3	20cm 水泥稳定碎石	2328652
2.4	20cm 水泥稳定碎石冷再生	649600
2.5	沥青粘层	81164
2.6	沥青封层	303848
2.7	玄武岩纤维格栅	247802
2.8	素土回填	13832

2.9	书带草	32592
2.10	草皮	34775
2.11	花岗岩平石	103732
2.12	平石拆除	5285
2.13	砼侧石	147011
2.14	侧石拆除	14151
2.15	C15 砼	65135
3	桥头、起终点处理	72038
3.1	铣刨 6cm 沥青面层	6190
3.2	铣刨 8cm 沥青面层	11470
3.3	铣刨 10cm 沥青面层	4754
3.4	铣刨 10cm 老路基层	5458
3.5	ATB-25 沥青碎石	22489
3.6	水泥稳定碎石	21677
	沿线设施	1701099
1	护栏	1345960
1.1	Grd-Am-2E(面板利旧重装)	3779
1.2	Gr-Am-4E	869895
1.3	Gr-Am-2E	24189
1.4	Gr-Am-2B1	24242
1.5	Gr-A-4E	302910
1.6	Gr-A-2E	24189
1.7	连接段	24490
1.8	塑钢栏杆	41529
1.9	端头	4236
1.10	拆除护栏	26502
2	交通标志	7095
2.1	单悬臂铝合金标志	5805
2.1.1	3200*1600(更换版面)	5805
2.2	D1000 附着式	1290
3	标线	155000
3.1	III级热熔标线	155000
4	道口标柱	8321
4.1	φ 114 镀锌钢管	5403
4.2	φ 219 镀锌钢管	2918
5	防撞桶	2735
6	柔性示警桩	11347
7	水泥隔离墩搬离及复原	8105
8	百米桩	536
9	智能信号灯	72000
10	高清电子警察	90000
	临时工程	130053
	第二部分设备购置费用	
	第三部分公路养护工程其他费用	1056579
	养护工程管理费	165677

养护工程管理经费	100000
设计文件审查费	65677
养护工程监理费	328384
养护工程前期工作费	536694
公路养护工程设计费	436010
公路养护工程勘察、路况检测费	24210
招标服务费	76474
交竣工验收检测费	25824
第一、二、三部分费用合计	14191944
第四部分预留费用	425758
工程造价上涨预留费	
预备费	425758
公路养护工程概算总费用	14617703

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：区府办、区发改局、区财政局、区住建局、区交通运输局、区审计局、区生态环境分局 共印 12 份

嘉兴市南湖区行政审批局办公室 2021 年 5 月 8 日印发

项目代码：2103-330402-89-02-641258

